

21. PROVA DE CONCEITO — PoC

21.1. Disposições Gerais

21.1.1. A TRANSALVADOR exigirá da LICITANTE provisoriamente classificada em primeiro lugar a realização de Prova de Conceito — PoC — destinada à verificação prática da compatibilidade, aderência funcional, operacionalidade, desempenho e conformidade da solução ofertada em relação às exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em seus anexos técnicos.

21.1.2. A Prova de Conceito possui natureza exclusivamente técnica e operacional, não se confundindo com etapa de execução contratual, aceite definitivo, recebimento do objeto ou antecipação da contratação.

21.1.3. A PoC tem por finalidade:

- a) comprovar a viabilidade operacional da solução ofertada;
- b) validar a compatibilidade técnica dos equipamentos, sistemas, funcionalidades e integrações;
- c) verificar o desempenho operacional da solução em ambiente real ou controlado de operação;
- d) demonstrar a aderência aos requisitos técnicos mínimos previstos no Termo de Referência;
- e) validar os mecanismos de disponibilidade operacional, comunicação, armazenamento, processamento, rastreabilidade e segurança da solução;
- f) comprovar a efetiva capacidade operacional da LICITANTE para execução do objeto contratado.

21.1.4. A PoC será regida pelas disposições deste Termo de Referência e pelo respectivo Anexo A - Prova de Conceito, que estabelecerá os critérios detalhados de execução, avaliação, configuração, desempenho, validação e aprovação da solução.

21.1.5. O Anexo A (Prova de Conceito – PoC) poderá sofrer ajustes, complementações, adequações operacionais, atualizações procedimentais ou aperfeiçoamentos técnicos pela TRANSALVADOR até a publicação definitiva do edital, desde que preservados:

- a) os princípios da isonomia;
- b) a objetividade do julgamento;
- c) a proporcionalidade das exigências;
- d) a pertinência técnica com o objeto;
- e) a vedação à restrição indevida da competitividade.

21.1.6. Eventuais adequações promovidas no Anexo A (Prova de Conceito – PoC) não poderão desnaturar o objeto da contratação nem estabelecer exigências dissociadas das funcionalidades previstas neste Termo de Referência.

21.1.7. A PoC possui caráter eliminatório.

21.2. Convocação e Procedimentos Iniciais

21.2.1. Após a análise da documentação de habilitação, a LICITANTE provisoriamente classificada em primeiro lugar será convocada para realização da PoC.

21.2.2. A convocação indicará:

- a) data;
- b) horário;
- c) local;
- d) cronograma preliminar;
- e) condições operacionais;
- f) procedimentos aplicáveis à avaliação.

21.2.3. A TRANSALVADOR poderá realizar reunião técnica preliminar destinada à definição operacional da PoC, incluindo:

- a) definição dos locais de instalação;
- b) cronograma executivo;
- c) apresentação de croquis;
- d) alinhamento operacional;
- e) orientações de segurança;
- f) procedimentos de acesso;
- g) critérios de acompanhamento;
- h) parâmetros operacionais de avaliação.

21.2.4. O não comparecimento injustificado da LICITANTE convocada poderá ensejar sua desclassificação.

21.3. Comissão de Avaliação

21.3.1. A PoC será conduzida e avaliada por comissão técnica designada pela TRANSALVADOR, preferencialmente composta por servidores vinculados às áreas técnicas relacionadas ao objeto da contratação.

21.3.2. A TRANSALVADOR poderá contar com apoio técnico especializado para acompanhamento da PoC, inclusive mediante participação de profissionais externos, desde que preservadas:

- a) independência técnica;
- b) imparcialidade;
- c) ausência de conflito de interesses;
- d) confidencialidade das informações.

21.3.3. A comissão técnica poderá:

- a) solicitar demonstrações adicionais;
- b) exigir evidências operacionais;
- c) realizar testes complementares;
- d) efetuar diligências;
- e) solicitar esclarecimentos técnicos;
- f) verificar logs, relatórios e registros operacionais;
- g) validar funcionalidades específicas da solução.

21.4. Equipamentos, Sistemas e Funcionalidades Exigidas

21.4.1. A LICITANTE deverá disponibilizar, para realização da PoC, equipamentos, sistemas, softwares, integrações, módulos operacionais e demais componentes compatíveis com aqueles efetivamente ofertados em sua proposta.

21.4.2. O Anexo A (Prova de Conceito – PoC) definirá os equipamentos, sistemas e funcionalidades mínimas a serem apresentados pela LICITANTE.

21.4.3. A TRANSALVADOR poderá exigir demonstração operacional de:

- a) equipamentos fixos de fiscalização eletrônica;
- b) equipamentos portáteis ou estáticos;
- c) sistemas de processamento;
- d) funcionalidades analíticas;
- e) leitura automática de placas — LAP;
- f) classificação veicular;
- g) integração sistêmica;
- h) funcionalidades de inteligência;
- i) mecanismos de auditoria;
- j) funcionalidades de segurança da informação;
- k) recursos operacionais previstos neste Termo de Referência.

21.4.4. Os equipamentos e sistemas apresentados na PoC deverão possuir características compatíveis com aquelas ofertadas pela LICITANTE na proposta comercial e técnica.

21.4.5. A utilização de solução diversa daquela efetivamente ofertada poderá ensejar reprovação da LICITANTE.

21.5. Ambiente de Teste e Condições Operacionais

21.5.1. A PoC poderá ser realizada:

- a) em ambiente operacional real;
- b) em ambiente controlado;
- c) em instalações da TRANSALVADOR;
- d) em local previamente definido pela Administração;

e) em local diverso, desde que autorizado formalmente pela TRANSALVADOR e observadas as condições previstas no Anexo A - Prova de Conceito.

21.5.2. A TRANSALVADOR poderá definir:

- a) parâmetros operacionais;
- b) cenários de teste;
- c) fluxos de operação;
- d) cargas operacionais;
- e) eventos simulados;
- f) critérios de disponibilidade;
- g) regras de sincronização;
- h) parâmetros de comunicação;
- i) regras de validação de funcionalidades.

21.5.3. A LICITANTE será integralmente responsável:

- a) pelo fornecimento dos equipamentos;
- b) pela instalação;
- c) pela infraestrutura necessária;
- d) pela conectividade;
- e) pela alimentação elétrica;
- f) pela configuração;
- g) pela operação assistida;
- h) pela remoção dos equipamentos;
- i) pelos custos decorrentes da PoC.

21.5.4. Quaisquer danos causados à infraestrutura pública, equipamentos da TRANSALVADOR, concessionárias ou terceiros serão de responsabilidade exclusiva da LICITANTE.

21.6. Critérios de Avaliação

21.6.1. A PoC observará critérios objetivos de avaliação definidos neste Termo de Referência e no respectivo Anexo A - Prova de Conceito.

21.6.2. Poderão ser avaliados, dentre outros:

- a) desempenho operacional;
- b) estabilidade da solução;
- c) disponibilidade funcional;
- d) qualidade das imagens;
- e) funcionamento simultâneo;
- f) integridade dos registros;
- g) precisão de leitura;
- h) classificação veicular;
- i) funcionalidades analíticas;
- j) comunicação de dados;
- k) segurança da informação;
- l) interoperabilidade;
- m) rastreabilidade;
- n) geração de alertas;
- o) sincronização temporal;
- p) aderência aos formatos exigidos;

- q) capacidade de operação contínua;
- r) conformidade técnica global da solução.

21.6.3. Os critérios de aprovação deverão possuir parâmetros objetivos, mensuráveis, proporcionais e compatíveis com a natureza da solução contratada.

21.6.4. A PoC não poderá exigir:

- a) execução contratual definitiva;
- b) implantação integral da solução;
- c) fornecimento definitivo dos quantitativos contratados;
- d) disponibilização permanente da infraestrutura;
- e) obrigações incompatíveis com a fase licitatória.

21.7. Etapas da Prova de Conceito

21.7.1. A PoC poderá ser estruturada em etapas distintas, conforme definido no Anexo A - Prova de Conceito, incluindo:

- a) inspeção técnica;
- b) validação documental;
- c) instalação;
- d) configuração;
- e) testes operacionais;
- f) testes de comunicação;
- g) testes de disponibilidade;
- h) operação contínua;
- i) validação funcional;
- j) verificação de integração sistêmica;
- k) testes de desempenho;
- l) testes de segurança;
- m) demonstração de funcionalidades analíticas.

21.7.2. A TRANSALVADOR poderá estabelecer etapas eliminatórias ou cumulativas de avaliação.

21.7.3. Poderão ser admitidas correções sanáveis durante a PoC, desde que:

- a) não comprometam a isonomia;
- b) não impliquem substituição indevida da solução;
- c) não caracterizem reformulação da proposta;
- d) sejam compatíveis com os limites previstos no Anexo A - Prova de Conceito.

21.8. Aprovação e Reprovação

21.8.1. A LICITANTE será considerada APROVADA na PoC quando demonstrar atendimento integral aos requisitos mínimos estabelecidos neste Termo de Referência e no respectivo Anexo A - Prova de Conceito.

21.8.2. A LICITANTE será considerada REPROVADA quando:

- a) não demonstrar aderência funcional mínima;
- b) não atingir os índices mínimos exigidos;
- c) apresentar solução incompatível com a proposta ofertada;
- d) descumprir os requisitos técnicos obrigatórios;
- e) comprometer a integridade da avaliação;

- f) apresentar falhas graves de operação, segurança ou rastreabilidade;
- g) não concluir as etapas da PoC nos prazos estabelecidos;
- h) praticar fraude, simulação indevida ou manipulação de resultados.

21.8.3. A reprovação na PoC implicará desclassificação da LICITANTE, sendo convocada a LICITANTE subsequente, observada a ordem de classificação.

21.8.4. A aprovação na PoC não afasta a necessidade de cumprimento integral das obrigações contratuais durante a execução do contrato.

21.9. Relatório Técnico

21.9.1. Ao término da PoC, a comissão técnica elaborará Relatório Técnico circunstanciado contendo:

- a) descrição das atividades realizadas;
- b) funcionalidades avaliadas;
- c) critérios utilizados;
- d) resultados obtidos;
- e) ocorrências verificadas;
- f) registro das não conformidades;
- g) conclusão fundamentada quanto à aprovação ou reprovação da LICITANTE.

21.9.2. O Relatório Técnico integrará os autos do processo administrativo da contratação.

21.10. Custos da PoC

21.10.1. Todas as despesas relacionadas à realização da PoC correrão exclusivamente por conta da LICITANTE, incluindo:

- a) equipamentos;
- b) transporte;
- c) logística;
- d) instalação;
- e) infraestrutura;
- f) conectividade;
- g) alimentação elétrica;
- h) operação;
- i) hospedagem;
- j) deslocamento;
- k) remoção dos equipamentos;
- l) reparação de danos eventualmente causados.

21.10.2. A realização da PoC não gerará qualquer direito à indenização, ressarcimento ou compensação financeira à LICITANTE.

21.11. Transparência e Acompanhamento

21.11.1. A TRANSALVADOR poderá permitir o acompanhamento da PoC pelas demais LICITANTES, observadas as regras de segurança, sigilo, organização operacional e preservação da integridade dos testes.

21.11.2. O acompanhamento por terceiros não autoriza:

- a) interferência nos testes;

- b) registro não autorizado de informações sensíveis;
- c) acesso indevido aos sistemas;
- d) captura indevida de dados operacionais;
- e) perturbação dos trabalhos da comissão técnica.

21.12. Disposições Finais

21.12.1. O Anexo A (Prova de Conceito – PoC) integra este Termo de Referência independentemente de transcrição.

21.12.2. Os casos omissos relacionados à PoC serão resolvidos pela TRANSALVADOR, observadas a legislação aplicável, os princípios da Administração Pública e os critérios técnicos da contratação.

21.12.3. A realização da PoC não limita o exercício do poder-dever de fiscalização da CONTRATANTE durante a futura execução contratual.

ANEXO A – Prova de Conceito (PoC)

DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A TRANSALVADOR exigirá da LICITANTE provisoriamente classificada em 1º (primeiro) lugar, como etapa de avaliação da conformidade da proposta, nos termos do art. 17, § 3º, e do art. 41, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a instalação e disponibilização de equipamentos/sistemas para avaliação em campo (Prova de Conceito), idênticos àqueles ofertados na proposta, conforme especificações deste Anexo.

1.2. A Prova de Conceito tem por objetivo verificar, em condições reais de operação, a conformidade dos equipamentos e sistemas ofertados com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, bem como avaliar a capacidade da LICITANTE em executar os serviços objeto da contratação.

1.2.1. Os equipamentos, sistemas, funcionalidades, integrações e arquiteturas apresentados na Prova de Conceito deverão guardar compatibilidade com a solução descrita na proposta comercial, na documentação técnica e na documentação de habilitação apresentada pela LICITANTE.

1.3. Os equipamentos a serem disponibilizados para a Prova de Conceito são:

- a) 01 (um) equipamento/sistema fixo do TIPO B (Controlador Eletrônico Misto - CEM), para fiscalização e monitoramento de seção de via semaforizada;
- b) 01 (um) equipamento/sistema fixo do TIPO C (Redutor Eletrônico de Velocidade – REV) para fiscalização e monitoramento de seção de via com display;
- c) 01 (um) equipamento do TIPO D (Estático/Portátil), para fiscalização e monitoramento de operação pontual;
- d) 01 (um) Módulo de Gestão e Classificação de Infrações.

1.3.1. O Equipamento TIPO A (Controlador Eletrônico de Velocidade — CEV) não integra o escopo da Prova de Conceito em razão de sua equivalência funcional com o Equipamento TIPO B no que se refere às tecnologias de detecção, captura de imagem, funcionalidades embarcadas, leitura automática de placas e integração sistêmica, sendo o TIPO B tecnologicamente mais abrangente por incorporar, adicionalmente, as funcionalidades de fiscalização semaforizada. A conformidade técnica do TIPO A será verificada por meio da documentação técnica exigida no item 8 deste Anexo, cuja apresentação constitui condição necessária para aprovação da LICITANTE.

1.4. Após a análise da documentação de habilitação, a LICITANTE classificada em 1º lugar será convocada para reunião técnica a ser realizada em até 3 (três) dias úteis, na qual serão estabelecidos os detalhes para realização da Prova de Conceito, incluindo:

- a) definição dos locais de instalação dos equipamentos;
- b) cronograma detalhado das atividades;
- c) apresentação dos croquis de instalação;
- d) orientações sobre procedimentos de segurança e acesso.

1.5. A Prova de Conceito será conduzida pelo Setor de Fiscalização Eletrônica (SEFEL) da TRANSALVADOR, que poderá consultar assessoria técnica especializada, pertencente ou não aos quadros de servidores da Autarquia, desde que garantida a independência, a ausência de vínculo com os participantes da licitação e a reconhecida capacidade e idoneidade técnica.

1.6. Após a aplicação da Prova de Conceito, caso os equipamentos disponibilizados não atendam aos resultados mínimos estabelecidos neste Anexo, a LICITANTE será considerada REPROVADA e,

consequentemente, INABILITADA, sendo convocada a LICITANTE classificada na posição subsequente, à qual serão concedidos os mesmos prazos e critérios para realização da avaliação.

1.7. O SEFEL/TRANSALVADOR emitirá Relatório Técnico fundamentado sobre a aprovação ou reprovação da LICITANTE, indicando, em caso de reprovação, os motivos da rejeição verificada.

2. LOCAL E INFRAESTRUTURA

2.1. A Prova de Conceito deverá ser realizada preferencialmente no Município de Salvador, em local a ser definido pela TRANSALVADOR e informado na reunião técnica mencionada no item 1.4.

2.2. O local de instalação do equipamento será previamente definido conforme croquis a ser apresentado na reunião técnica, sendo a marcação dos pontos meramente referencial, cabendo à LICITANTE verificar possíveis interferências com instalações subterrâneas ou aéreas.

2.3. Quaisquer danos causados a equipamentos e/ou instalações da TRANSALVADOR, de concessionárias de serviços públicos ou de terceiros serão de inteira e exclusiva responsabilidade da LICITANTE, cabendo-lhe o ressarcimento integral dos prejuízos causados.

2.4. Alternativamente, caso a LICITANTE classificada em 1º lugar possua equipamento de características que atendam plenamente às exigências especificadas no Termo de Referência, devidamente instalado em outro município e com verificação metrológica do INMETRO dentro do prazo de validade, poderá solicitar a realização da Prova de Conceito neste local, desde que:

- a) indique expressamente na proposta a intenção de realizar os testes em local diverso de Salvador;
- b) apresente autorização expressa do órgão de trânsito com jurisdição sobre a via onde o equipamento se encontra instalado, autorizando a realização dos testes, e atestando que o equipamento opera todas as especificações solicitadas;
- c) assuma integralmente os custos de deslocamento, hospedagem, alimentação e transporte da equipe da TRANSALVADOR, composta por até 5 (cinco) pessoas;
- d) garanta todas as condições de segurança para a realização dos testes, inclusive eventual necessidade de fechamento de faixas de rolamento.

2.4.1. A realização da Prova de Conceito em local diverso de Salvador possui caráter excepcional e somente será admitida quando a solução disponibilizada permitir a verificação integral dos requisitos técnicos, operacionais e funcionais previstos no Termo de Referência, especialmente aqueles relacionados à captura de imagens, processamento de eventos, funcionalidades embarcadas, comunicação de dados, sincronização de registros, integração entre equipamentos de campo e Sistema de Gestão de Processamento de Dados de Fiscalização Eletrônica, bem como às demais funcionalidades objeto da contratação.

2.5. A obtenção de energia elétrica e comunicação de dados no local de instalação dos equipamentos de campo é de responsabilidade exclusiva da LICITANTE.

2.5.1. Caso a concessionária de energia e/ou comunicação de dados não atenda à solicitação da LICITANTE dentro do prazo estabelecido, a LICITANTE deverá solicitar formalmente a suspensão dos prazos de instalação, juntando cópia do protocolo de solicitação e informando o prazo necessário.

2.5.2. Durante o período de suspensão, não será permitido à LICITANTE acesso ao local de instalação para montagem ou configuração do sistema.

3. PRAZOS

3.1. O prazo para a instalação do equipamento/sistema fixo TIPO B e TIPO C e de toda a infraestrutura necessária, incluindo comunicação de dados e energia elétrica, será de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da data a ser fixada pela TRANSALVADOR na reunião técnica.

3.2. Em caso de teste em local já instalado, conforme item 2.4, o prazo para disponibilização dos equipamentos será de até 05 (cinco) dias consecutivos

3.3. A duração da Prova de Conceito propriamente dita será de:

- a) Para o equipamento TIPO B e TIPO C: 3 (três) dias corridos, sendo o primeiro dia destinado à Etapa de Inspeção e os 2 (dois) dias restantes destinados à Etapa de Operação Ininterrupta (24 horas por dia);
- b) Para o equipamento TIPO D: 2 (dois) turnos de operação de 6 (seis) horas cada, em dias distintos.

3.4. Na ocorrência de não conformidades durante a Etapa de Inspeção, será concedido prazo único de 2 (dois) dias consecutivos para que a LICITANTE promova as correções necessárias, findo o qual será repetida a verificação dos itens não conformes.

3.4.1. O prazo para correção somente será concedido se as falhas constatadas forem julgadas sanáveis pela equipe técnica da TRANSALVADOR.

3.4.2. Caso as não conformidades não sejam sanadas após o período de correção, a LICITANTE será INABILITADA, dispensando-se a realização da Etapa de Operação Ininterrupta.

4. CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Na Prova de Conceito, os equipamentos TIPO B deverão monitorar e fiscalizar, no mínimo, 3 (três) faixas de rolamento adjacentes à calçada de uma seção de via semaforizada.

4.1.1. O equipamento TIPO C deverá monitorar e fiscalizar seção de via destinada à redução de velocidade, dotada de display, conforme suas especificações técnicas, observado o número de faixas correspondente ao ponto de avaliação definido pela TRANSALVADOR.

4.2. O equipamento TIPO D deverá monitorar e fiscalizar, no mínimo, 2 (duas) faixas de rolamento.

4.3. As imagens deverão ser capturadas pela parte traseira dos veículos, permitindo a perfeita identificação visual da placa, marca e modelo, além do enquadramento correto e tarja com todas as informações exigidas no Termo de Referência.

4.4. O Centro de Avaliação de Imagem e os equipamentos de campo deverão ter seu horário sincronizado com sistema GPS ou com o Observatório Nacional (Hora Legal Brasileira).

4.5. Os equipamentos deverão ser configurados para fiscalizar as infrações listadas para cada tipo de equipamento, conforme aplicável.

4.6. Os parâmetros específicos para configuração (velocidades regulamentadas, horários de fiscalização, enquadramentos, etc.) serão fornecidos pela TRANSALVADOR no momento dos testes.

5. ETAPA DE INSPEÇÃO

5.1. Na Etapa de Inspeção, a equipe técnica da TRANSALVADOR realizará inspeção nos equipamentos de campo e no Centro de Avaliação de Imagem para verificação de conformidade com a documentação técnica apresentada e registro fotográfico dos equipamentos e instalações.

5.2. Serão realizadas as seguintes verificações:

5.2.1. Verificação de Falta e Retorno de Energia

- a) Será solicitado à LICITANTE o desligamento da alimentação elétrica dos equipamentos de campo;
- b) Após prazo informado pela LICITANTE (considerando eventual sustentação por baterias ou nobreaks), será verificada a existência de alarme de "falta de energia" no servidor da TRANSALVADOR;
- c) Será solicitada a reconexão da alimentação elétrica;
- d) Em até 5 (cinco) minutos, deverá ser verificada mensagem de "retorno de energia" no servidor.

5.2.2. Verificação de Falha e Retorno de Comunicação

- a) Será solicitada a desconexão da comunicação dos equipamentos de campo;
- b) Em até 5 (cinco) minutos, deverá ser verificado alarme de "falha de comunicação" no servidor;
- c) Será solicitada a reconexão da comunicação;
- d) Em até 5 (cinco) minutos, deverá ser verificada mensagem de "retorno de comunicação" no servidor;
- e) Será verificado se as imagens registradas durante o período sem conexão foram transmitidas após o retorno da comunicação.

5.2.3. Verificação de Imagens em Campo

- a) Durante o período sem comunicação, a equipe da TRANSALVADOR fará passar veículos "infratores" pelos locais de avaliação;
- b) As imagens registradas serão copiadas diretamente dos equipamentos de campo para verificação de qualidade e conformidade.

5.2.4. Verificação de Ativação/Desativação Remota

- a) Será verificada a capacidade de ativar e desativar, remotamente a partir do CAI, a fiscalização de infrações específicas (transitar em local/horário não permitido e transitar em faixa exclusiva);
- b) Após a desativação, veículos "infratores" serão passados pelo local para confirmar que não houve registro indevido.

5.2.5. Verificação de Transferência de Dados

- a) Será verificada a conformidade dos procedimentos e formatos na transferência de imagens e dados do CAI para o servidor da TRANSALVADOR;
- b) Serão verificados os lotes de imagens, nomenclatura de arquivos, estrutura de dados e metadados.

5.2.6. Verificação de LOG do Sistema

- a) Será verificado o registro de LOG do sistema no servidor, contemplando todos os eventos relevantes de operação.

5.2.7. Verificação de Detecção Simultânea

- a) Para o equipamento TIPO B: serão passados simultaneamente 3 (três) veículos, sendo 2 (dois) veículos de passeio nas faixas regulares e 1 (uma) motocicleta trafegando entre os veículos, para verificar a eficiência na fiscalização de motos circulando entre faixas;
- b) Para o equipamento TIPO C: serão passados veículos em diferentes velocidades para verificação da fiscalização de velocidade, da leitura automática de placas e do funcionamento do display;
- c) Para o equipamento TIPO D: serão passados simultaneamente 2 (dois) veículos nas faixas monitoradas.

5.2.8. Verificação das Funcionalidades de Inteligência

- a) Será verificada a capacidade do sistema em detectar e alertar sobre veículos com licenciamento irregular;
- b) Será verificada a capacidade de detecção de motociclistas sem capacete;
- c) Será verificada a classificação automática de tipo, marca, modelo e cor dos veículos;
- d) Será verificada a funcionalidade de Leitura Automática de Placas (LAP).

5.2.8.2. Verificação das funcionalidades do Sistema de Gestão de Processamento de Dados de Fiscalização Eletrônica:

- a) Será verificada a operação da funcionalidade de Gestão e Classificação de Infrações, incluindo recepção de registros, fluxo de análise, dupla classificação e exportação de lotes infracionais;
- b) Será verificada a operação da funcionalidade de Alertas de Irregularidades, incluindo geração, visualização, parametrização e rastreabilidade de alertas operacionais;
- c) Será verificada a operação da funcionalidade de Inteligência de Dados, incluindo painéis analíticos, indicadores operacionais e capacidade de consulta e exportação de dados;
- d) Será verificada a integração operacional entre os equipamentos de campo e o Sistema de Gestão, contemplando recepção de imagens, registros e eventos em tempo real.

5.2.8.3. As funcionalidades do Sistema de Gestão não demonstradas em campo durante a Etapa de Inspeção deverão ser comprovadas mediante documentação técnica apresentada nos termos do item 8 deste Anexo, sob pena de reprovação da LICITANTE.

5.3. Após o encerramento da Etapa de Inspeção, os equipamentos de campo poderão ser lacrados pela equipe da TRANSALVADOR, não sendo permitida qualquer intervenção até o final da avaliação, exceto em casos de manutenção corretiva devidamente justificada e autorizada.

6. ETAPA DE OPERAÇÃO ININTERRUPTA

6.1. A Etapa de Operação Ininterrupta terá início imediatamente após a conclusão da Etapa de Inspeção, mediante ativação dos equipamentos em horário pré-estabelecido pela TRANSALVADOR.

6.2. Durante esta etapa, os equipamentos deverão operar de forma contínua, 24 (vinte e quatro) horas por dia, por um período de 2 (dois) dias corridos para o equipamento TIPO B e TIPO C.

6.3. Serão utilizados cadastros simulados, especialmente preparados para a Prova de Conceito.

6.4. Durante a Etapa de Operação Ininterrupta, serão avaliados os seguintes indicadores:

6.4.1. Índice de Funcionamento

- a) Meta mínima: 95% (noventa e cinco por cento) de disponibilidade operacional;
- b) O equipamento será considerado fora de operação quando não houver registro de imagem aproveitável por período superior a 12 (doze) horas contínuas em qualquer faixa monitorada.

6.4.2. Índice de Aproveitamento de Imagens

- a) Meta mínima: 95% (noventa e cinco por cento) de imagens válidas;
- b) Considera-se imagem válida aquela que permite a identificação inequívoca da placa do veículo e contém todos os dados exigidos na tarja.

6.4.3. Índice de Acerto na Leitura de Placas (LAP)

- a) Meta mínima: 90% (noventa por cento) de acerto para placas no padrão Mercosul, e 85% (oitenta e cinco por cento) de acerto para placas no padrão anterior ao Mercosul.
- b) O cálculo considerará apenas veículos com placas em condições normais de leitura.

6.4.4. Índice de Classificação Veicular

- a) Meta mínima: 95% (noventa e cinco por cento) de acerto na classificação de tipo de veículo (motocicleta, automóvel, ônibus, caminhão);
- b) Meta mínima: 80% (oitenta por cento) de acerto na classificação de marca e modelo (período diurno, exceto motocicletas);
- c) Meta mínima: 80% (oitenta por cento) de acerto na classificação de cor (período diurno, exceto motocicletas).

6.5. Não fará parte do escopo da Prova de Conceito a análise e classificação das imagens em consistentes e inconsistentes pela LICITANTE, nem a obliteração das imagens.

7. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

7.1. A LICITANTE será considerada APROVADA na Prova de Conceito quando atender cumulativamente aos seguintes requisitos:

- a) Aprovação em todas as verificações da Etapa de Inspeção, conforme item 5 deste Anexo;
- b) Atingimento das metas mínimas dos indicadores na Etapa de Operação Ininterrupta, conforme item 6.4 deste Anexo;
- c) Demonstração de todas as funcionalidades exigidas no Termo de Referência para os equipamentos testados;
- d) Conformidade das imagens, dados e relatórios com os formatos e padrões especificados.

7.2. A LICITANTE será considerada REPROVADA quando:

- a) Não comparecer à reunião técnica ou não iniciar a instalação no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela TRANSALVADOR;
- b) Não concluir a instalação dos equipamentos no prazo estabelecido;
- c) Não sanar as não conformidades identificadas na Etapa de Inspeção dentro do prazo concedido;
- d) Não atingir as metas mínimas dos indicadores na Etapa de Operação Ininterrupta;
- e) Apresentar equipamentos com características divergentes daqueles descritos na proposta;
- f) Tentar fraudar ou manipular os resultados da avaliação.

7.3. A reprovação na Prova de Conceito implica a INABILITAÇÃO da LICITANTE no certame.

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

8.1. Para a realização da Prova de Conceito, a LICITANTE deverá apresentar toda a documentação técnica que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência, incluindo, no mínimo:

- a) Memorial descritivo detalhando a solução técnica ofertada;
- b) Manuais técnicos do fabricante dos equipamentos;
- c) Portarias de homologação do INMETRO para equipamentos metrológicos (medição de velocidade);
- d) Certificado de Conformidade do INMETRO para Sistemas Automáticos não Metrológicos de Fiscalização de Trânsito (SAnMFT);
- e) Diagrama de arquitetura do sistema;
- f) Especificações técnicas detalhadas de todos os componentes.

8.2. A documentação deverá ser entregue em meio digital (PDF) e, quando solicitado, em meio físico.

9. REPRESENTANTES E ACESSO

9.1. A LICITANTE deverá indicar até 2 (dois) representantes técnicos para acompanhar a avaliação junto à equipe da TRANSALVADOR.

9.2. A LICITANTE deverá apresentar a relação nominal de todas as pessoas que trabalharão na instalação, configuração e operação dos equipamentos, sendo vedado o acesso de pessoas não constantes da relação.

9.3. Será permitida a presença de até 1 (um) representante de cada uma das demais LICITANTES no Centro de Avaliação de Imagem para acompanhar a operação do sistema, observadas as seguintes restrições:

- a) É vedado o uso de câmeras para filmagem ou registro fotográfico, exceto se previamente autorizado e apenas para registro de telas e componentes demonstrados;
- b) É proibida qualquer forma de comunicação que possa interferir nos trabalhos;
- c) A inobservância dessas regras implicará a exclusão definitiva da pessoa das dependências da TRANSALVADOR.

10. CUSTOS

10.1. Todas as despesas decorrentes da Prova de Conceito correrão por conta exclusiva da LICITANTE, incluindo:

- a) Fornecimento e instalação dos equipamentos de campo;
- b) Fornecimento e instalação da infraestrutura do Centro de Avaliação de Imagem;
- c) Obtenção de energia elétrica e comunicação de dados;
- d) Mão de obra de instalação, configuração e operação;
- e) Transporte, hospedagem e alimentação de sua equipe;
- f) Remoção dos equipamentos ao final da avaliação;
- g) Eventuais reparos em danos causados à infraestrutura pública ou de terceiros.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Qualquer tentativa de adiar, sem justificativa por fato comprovadamente superveniente, a realização dos testes, ou qualquer ação que prejudique ou retarde sua execução, será tratada nos termos do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela TRANSALVADOR, com base na legislação aplicável e nos princípios que regem a Administração Pública.

11.3. Este Anexo é parte integrante do Termo de Referência e do Edital, independentemente de transcrição.